

仕様書

品名	トラック2ton																									
仕様	<p>1 車種等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・最大積載量 2,000kg ・燃料 軽油 ・駆動方式 2WD ・変速機 A/T ・総排気量 3000ccクラス ・乗車定員 3名 ・車体形状 2ドア トラック 低床タイプ ・荷台材質 木製 ・荷台寸法 長さ(内幅)4,350mm 幅(内幅)1,790mm 高さ(内幅)380mm 以上 ・排出ガス性能 平成28年排出ガス規制適合以上 ・燃費基準 平成27年度燃費基準+5%達成車相当以上 <p>2 装備等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全席パワーウインドウとすること ・パワーステアリングが装備されていること ・エアバック(運転席、助手席)を装備すること ・標準エアコンを装備すること ・AM/FM ラジオチューナーを搭載した内蔵型カーナビゲーションシステムを装備すること ・塗装色は標準色の中から落札後速やかに指定する ・集中ドアロック ・ワイヤレスリモコンキー ・以下の安全装備を備えること 衝突被害軽減ブレーキ、ドライブレコーダー ・付属品は次のとおりとすること 標準工具セット、フロアマット(運転席、助手席)、フロントサンバイザー(右左)、非常停止表示板、発煙筒、その他法令等で装備を義務づけられているもの(チャイルドシートは除く。) <p>3 例示車種</p> <table border="1" data-bbox="331 1279 1393 1514"> <thead> <tr> <th>品目</th> <th>数量</th> <th>メーカー名</th> <th>車種</th> <th>型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">小型トラック</td> <td rowspan="5">1台</td> <td>日産自動車</td> <td>アトラス</td> <td>2RG-FEAVW</td> </tr> <tr> <td>三菱ふそう</td> <td>CANTER</td> <td>2RG-FEA20</td> </tr> <tr> <td>トヨタ自動車</td> <td>DYNA CARGO</td> <td>2RG-XZU655</td> </tr> <tr> <td>日野自動車</td> <td>DUTRO</td> <td>2RG-XZU655M</td> </tr> <tr> <td>いすゞ</td> <td>ELF</td> <td>NMR88AR</td> </tr> </tbody> </table> <p>提案品受付 可(仕様が確認できるカタログ等を提出すること。) ※例示品及び採用された提案品以外での応札はできません。</p>				品目	数量	メーカー名	車種	型式	小型トラック	1台	日産自動車	アトラス	2RG-FEAVW	三菱ふそう	CANTER	2RG-FEA20	トヨタ自動車	DYNA CARGO	2RG-XZU655	日野自動車	DUTRO	2RG-XZU655M	いすゞ	ELF	NMR88AR
品目	数量	メーカー名	車種	型式																						
小型トラック	1台	日産自動車	アトラス	2RG-FEAVW																						
		三菱ふそう	CANTER	2RG-FEA20																						
		トヨタ自動車	DYNA CARGO	2RG-XZU655																						
		日野自動車	DUTRO	2RG-XZU655M																						
		いすゞ	ELF	NMR88AR																						
納入場所	公益社団法人埼玉県農林公社 本社事務所 行田市大字真名板1975-1 TEL 048-559-0551																									
納入期限	令和4年3月25日(金) 具体的な納品(納入)日は、後日協議の上、決定する。																									
納入条件	<ol style="list-style-type: none"> 1 関東運輸局埼玉運輸支局が行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けた新車であること。 2 機能検査、初期使用に耐えうるようガソリン20リットル充填しておくこと。 3 重量税、自賠責保険料及びリサイクル料は含めること。 4 搬入に要する経費は受注者の負担とする。 5 搬入に当たり、建物施設及び装備等に損害を与えないよう、必要な措置を講じること。なお、損害を与えた場合、現状復旧を行うこと。 6 搬入後、担当者の確認を受けること。 7 取扱い・操作方法について、十分な説明を行うこと。 																									