令和４年度

農地耕作条件改善事業業
４藤下第１０１号　ほ場整備工事

「積算参考資料」の取り扱いについて

この「積算参考資料」（以下「参考資料」という）は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、公益社団法人埼玉県農林公社建設工事請負契約約款第１条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

なお、「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとし、内容についての質問は受け付けないものとする。

公益社団法人埼玉県農林公社

令和４年度

公社営農地耕作条件改善事業
4藤下第101号ほ場整備工事

積　算　参　考　資　料

【当初】

埼玉県
公益社団法人埼玉県農林公社

積　算　参　考　資　料

工　種・種　目	規　格	単　位	数　量	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				
・整地工				
・・整地工				
・・・ 整地工	稲株処理+耕起・砕土(2回) +ﾚﾍﾞﾗｰ整地・仕上げ耕耘	ha	3.000	算出数量：1.000 ha
稲株処理工	施工区分:砕土作業B,作業条件:普通,ほ場の短辺の長さ(a):50m,ほ場の長辺の長さ(b):113m,掛回数:1回掛,土の状態:乾燥,土質区分:砂質土,傾斜区分:0～4°未満	ha	1.000	
耕起（荒起作業）	施工区分:耕起作業,作業条件:普通,ほ場の短辺の長さ(a):50m,ほ場の長辺の長さ(b):113m,掛回数:1回掛,土の状態:乾燥,土質区分:砂質土,傾斜区分:0～4°未満	ha	1.000	
砕土（1回目）	施工区分:砕土作業A,作業条件:良好,ほ場の短辺の長さ(a):50m,ほ場の長辺の長さ(b):113m,掛回数:1回掛,土の状態:乾燥,土質区分:砂質土,傾斜区分:0～4°未満	ha	1.000	
砕土（2回目）	施工区分:砕土作業A,作業条件:良好,ほ場の短辺の長さ(a):50m,ほ場の長辺の長さ(b):113m,掛回数:1回掛,土の状態:乾燥,土質区分:砂質土,傾斜区分:0～4°未満	ha	1.000	
レーザーレベラー整地		ha	1.000	算出数量：1.000 ha
＊農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]	四輪駆動 67～88kw級(90～120PS),	時間	9.280	
＊ﾚｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾗ[けん引式]	整地幅 4.1m級,	時間	9.280	
仕上げ耕耘	施工区分:耕起作業,作業条件:普通,ほ場の短辺の長さ(a):50m,ほ場の長辺の長さ(b):113m,掛回数:1回掛,土の状態:乾燥,土質区分:砂質土,傾斜区分:0～4°未満	ha	1.000	
・・進入路工				
・・・ 進入路工Aタイプ	w=3.0m	箇所	10.000	算出数量：1.000 箇所
〔土工〕				
盛土工	人力(機械併用) ,w=3.00m,平均断面積0.15m2/1箇所	m3	0.450	算出数量：1.000 m3
＊SP 路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
＊＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
＊＊運転手（特殊）		人	-	
＊＊普通作業員		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	㎡	0.300	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	

＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・畦畔撤去工				
・・・ 畦畔撤去工	機械	m	2,080.000	算出数量：1.000 m
〔土工〕				
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,岩質:-,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	0.035	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
機械小運搬(土砂類、生コン)	材料:砂・砂利・栗石,運搬距離区分:30～50m	m3	0.035	
・・・ 構造物撤去工	鉄筋構造物 (CO畦畔)	m3	99.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬(鉄筋) ・処分工		m3	99.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:14.4km以下,	m3	1.000	
＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	-	
＊運転手（一般）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
建設廃材	資材規格:アスファルトコンクリート廃材	m3	1.000	
・水路工				
・・構造物取壊し・運搬・処分工				
・・・ 構造物撤去工	鉄筋構造物	m3	4.080	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬(鉄筋) ・処分工		m3	4.080	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:14.4km以下,	m3	1.000	
＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	-	
＊運転手（一般）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
建設廃材	資材規格:アスファルトコンクリート廃材	m3	1.000	
・・用排水路工				
・・・ 水路1-1 ﾌﾘｭｰﾑ水路	B300×H300×L4000	m	27.000	算出数量：10.000 m
〔土工〕				
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.400	

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
発生土埋戻工	人力(機械併用)	m3	1.900	算出数量：1.000 m3
＊SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
＊＊運転手 (特殊)		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
＊人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ｉ)	m3	1.000	
〔本体工〕				
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	5.000	
＊普通作業員		人	-	
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	㎡	5.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
モルタル手練合わせ	(1：3)　防水剤なし	m3	0.080	算出数量：1.000 m3
＊普通ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	0.540	
＊洗砂	(細骨材用)　細目	m3	0.910	
＊普通作業員		人	0.970	
【排水構造物工】	施工区分Ｉ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ｉ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
フリューム水路	B300×H300×Ｌ4000	本	2.500	
・・・ 水路1- ﾌﾘｭｰﾑ水路	B400×Ｈ400×L2000	m	135.000	算出数量：10.000 m
〔土工〕				
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	3.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	

発生土埋戻工	人力(機械併用)	m3	5.600	算出数量：1.000 m3
＊SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
＊＊運転手（特殊）		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
＊人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ｉ)	m3	1.000	
〔本体工〕				
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	6.000	
＊普通作業員		人	-	
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	㎡	6.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
モルタル手練合わせ	（1：3） 防水剤なし	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
＊普通ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	0.540	
＊洗砂	(細骨材用) 細目	m3	0.910	
＊普通作業員		人	0.970	
【排水構造物工】	施工区分Ｉ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ｉ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
フリューム水路	B400×H400×Ｌ2000	本	5.000	
・・水路附帯工				
・・・ 合流落差工	□700×Ｈ550	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
〔土工〕				
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.500	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
発生土埋戻工	人力(機械併用)	m3	0.800	算出数量：1.000 m3
＊SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
＊＊運転手（特殊）		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
＊人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ｉ)	m3	1.000	
〔本体工〕				
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	1.400	
＊普通作業員		人	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:有り,土質:砂及び砂質土、粘性土,	㎡	1.440	
＊ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊ガソリン	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	㎡	4.110	
＊型わく工		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:有り,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	m3	0.350	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/㎟　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 合流落差工ﾌﾘｭｰﾑ部	B300×H300	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
〔土工〕				
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	0.800	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
発生土埋戻工	人力(機械併用)	m3	0.600	算出数量：1.000 m3
＊SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
＊＊運転手（特殊）		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	

＊人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ⅰ)	m3	1.000	
〔本体工〕				
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	0.300	
＊普通作業員		人	-	
盛土法面整形（削取り整形）	土質区分:砂・砂質土、粘性土,規格区分:バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	㎡	0.700	
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	㎡	0.300	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3)	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
モルタル手練合わせ	（1：3）　防水剤なし	m3	0.010	算出数量：1.000 m3
＊普通ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	0.540	
＊洗砂	(細骨材用)　　細目	m3	0.910	
＊普通作業員		人	0.970	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	0.550	
フリューム水路	B300×H300×Ｌ4000	本	0.140	
・・・ 道路横断工	上流桝□700×H550	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
〔土工〕				
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.900	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3)	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
発生土埋戻工	人力(機械併用)	m3	1.300	算出数量：1.000 m3
＊SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
＊＊運転手（特殊）		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
＊人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ⅰ)	m3	1.000	

〔本体工〕				
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	1.400	
＊普通作業員		人	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:有り,土質:砂及び砂質土、粘性土,	㎡	1.440	
＊ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊ガソリン	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	㎡	3.340	
＊型わく工		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	m3	0.350	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 道路横断工	下流桝□700×Ｈ550	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
〔土工〕				
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.300	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
発生土埋戻工	人力(機械併用)	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
＊SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
＊＊運転手 (特殊)		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
＊人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ｉ)	m3	1.000	
〔本体工〕				
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	1.400	
＊普通作業員		人	-	

SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:有り,土質:砂及び砂質土、粘性土,	㎡	1.440	
＊ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊ガソリン	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	㎡	3.340	
＊型わく工		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	m3	0.350	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm²　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 道路横断工	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ400×400	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
〔土工〕				
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	15.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・超/低騒音・排対(1-3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
発生土埋戻工	人力(機械併用)	m3	11.300	算出数量：1.000 m3
＊SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
＊＊運転手 (特殊)		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
＊人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ｉ)	m3	1.000	
〔本体工〕				
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	6.000	
＊普通作業員		人	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎材種別:基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	7.500	
＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]	吊上能力25t吊	日	-	

＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
・・・ 分水工	桝□700×H550	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
〔土工〕				
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	0.900	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・超/低騒音・排対(1-3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
発生土埋戻工	人力(機械併用)	m3	0.600	算出数量：1.000 m3
＊SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
＊＊運転手 (特殊)		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
＊人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ⅰ)	m3	1.000	
〔本体工〕				
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	1.400	
＊普通作業員		人	-	
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	㎡	1.440	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	㎡	3.850	
＊型わく工		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	0.340	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 接続工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
〔土工〕				
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.300	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・超/低騒音・排対(1-3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
発生土埋戻工	人力(機械併用)	m3	1.100	算出数量：1.000 m3
＊SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
＊＊運転手 (特殊)		人	-	
＊＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
＊人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ｉ)	m3	1.000	
〔本体工〕				
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m²	1.200	
＊普通作業員		人	-	
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m²	1.210	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m²	3.060	
＊型わく工		人	-	
＊普通作業員		人	-	

＊土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	0.340	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	
・・水口・尻水口				
・・・ Ⅱ取付管工	尻水口工φ100水路吐出し	箇所	9.000	算出数量：1.000 箇所
〔本体工〕				
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管	m	0.600	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁,施工厚(cm):t≦3cm	m²	0.008	
エルボ	φ100mm	個	1.000	
・・・ Ⅲ取付管工	尻水口工φ100道路有り	箇所	13.000	算出数量：1.000 箇所
〔本体工〕				
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管	m	2.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁,施工厚(cm):t≦3cm	m²	0.008	
エルボ	φ100mm	個	1.000	
ｿｹｯﾄ	φ100	個	1.000	
・・・ Ⅳ取付管工	吐き出し口ｴﾙﾎﾞφ100	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
〔本体工〕				
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管	m	0.800	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁,施工厚(cm):t≦3cm	m²	0.008	
エルボ	φ100mm	個	1.000	
分水栓	取付式 φ100mm用	個	1.000	
・・・ ｖ取付管工	道路横断部φ100	箇所	5.000	算出数量：1.000 箇所
〔本体工〕				
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管	m	2.000	
エルボ	φ100mm	個	1.000	
分水栓	取付式 φ100mm用	個	2.000	
・道路工				
・・道路拡幅工				
・・・ 道路拡幅工	道路3号線 砂利舗装	m	200.000	算出数量：10.000 m

〔土工〕				
ブルドーザ敷均し締固め	15t,　路体・築堤,標準	m3	4.500	算出数量：100.000 m3
＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排対型(1次)］	15t級 13～16t,	時間	0.286	
＊普通作業員		人	0.200	
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,,長期割引単価区分:あり	㎡	30.000	
＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用･排対型(2次)］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	-	
＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
＊タイヤローラ[～低騒･排対型･(～2011年規制)]	質量　8～20ｔ	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単価区分:あり	㎡	4.100	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
〔舗装工〕				
砂利舗装工(人力)	舗設材の種別:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:RC-40,設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ:5cm,基盤面不陸整正作業の必要性:必要,単価０円区分(舗設材):なし,舗装面仕上げ作業の必要性:必要	㎡	30.000	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工（任意）	〔補助工事〕			
・・水替工				
・・・ 排水ポンプ据付・撤去		箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ据付撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
・・・ 排水ポンプ運転	作業時排水,発動発電機	現場	2.000	算出数量：1.000 現場
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:7,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～6未満,動力区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	