

令和4年度

公社営農地耕作条件改善事業
4道目第202号 畦畔撤去工事

「積算参考資料」の取り扱いについて

この「積算参考資料」（以下「参考資料」という）は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、公益社団法人埼玉県農林公社建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

なお、「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとし、内容についての質問は受け付けないものとする。

公益社団法人埼玉県農林公社

令和4年度

公社営農地耕作条件改善事業
4道目第202号畦畔撤去工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

埼玉県
公益社団法人埼玉県農林公社

積算参考資料

工種・種目	規格	単位	数量	備考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 構造物取壊し運搬・処分				
・ ・ 構造物取壊し運搬処分工				
・ ・ ・ コンクリート畦畔撤去		m	5,688.000	算出数量：1.000 m
コンクリート畦畔撤去		m	1.000	算出数量：200.000 m
* 普通作業員		人	3.000	
* 特殊作業員		人	1.000	
* 小型バックホウ[クロー型・超小旋回型・排対型(1次)]	機械器具規格：標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	1.340	
* 軽油	バトリール給油,,	L	20.000	
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料：コンクリート二次製品, 運搬距離区分：30～50m	ton	0.042	
・ ・ ・ コンクリート畦畔運搬・処分		m3	146.000	算出数量：1.000 m3
コンクリート畦畔運搬・処分		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
* SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：5.7km以下,	m3	1.000	
* * ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* * 運転手 (一般)		人	-	
* * 軽油	バトリール給油	L	-	
* 建設廃材	資材規格：無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・ ・ 土畦畔撤去工				
・ ・ ・ 土畦畔撤去		m	169.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 岩質：-, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	0.140	
* バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	